

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**Data Base - CDHU 202**

|                    |                       |           |                                                                                                                                 |       |        | Qtde e Preços de Contrato |              |               |  |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|--------------|---------------|--|
| Item               | Fonte                 | Serviço   | Descrição                                                                                                                       | Unid. | Quant. | PREÇO                     |              | VALOR TOTAL   |  |
|                    |                       |           |                                                                                                                                 |       |        | P. Unit.                  | P. Unit. BDI |               |  |
| 1.00               | SERVIÇOS PRELIMINARES |           |                                                                                                                                 |       |        | TOTAL DA ETAPA            |              | R\$ 160,80    |  |
| 1.01               | CDHU                  | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2    | 15,00  | R\$ 8,66                  | R\$ 10,72    | R\$ 160,80    |  |
| 2.00               | FUNDAÇÃO - PISO       |           |                                                                                                                                 |       |        | TOTAL DA ETAPA            |              | R\$ 4.311,12  |  |
| 2.01               | CDHU                  | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m                                                         | M3    | 0,43   | R\$ 71,70                 | R\$ 88,74    | R\$ 38,16     |  |
| 2.02               | CDHU                  | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa                                                                           | KG    | 12,26  | R\$ 10,27                 | R\$ 12,71    | R\$ 155,82    |  |
| 2.03               | CDHU                  | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura                                                               | KG    | 10,60  | R\$ 29,93                 | R\$ 37,04    | R\$ 392,62    |  |
| 2.04               | CDHU                  | 15.03.090 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura                                                                              | KG    | 10,60  | R\$ 6,80                  | R\$ 8,42     | R\$ 89,25     |  |
| 2.05               | CDHU                  | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço                                                                                                 | KG    | 33,00  | R\$ 9,84                  | R\$ 12,18    | R\$ 401,94    |  |
| 2.06               | CDHU                  | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa                                                                                                  | M3    | 0,43   | R\$ 546,93                | R\$ 676,94   | R\$ 291,08    |  |
| 2.07               | CDHU                  | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação                                                                       | M3    | 0,43   | R\$ 201,56                | R\$ 249,47   | R\$ 107,27    |  |
| 2.08               | CDHU                  | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa                                                               | M3    | 1,50   | R\$ 1.076,19              | R\$ 1.332,00 | R\$ 1.998,00  |  |
| 2.09               | CDHU                  | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa                                                                           | KG    | 22,20  | R\$ 10,27                 | R\$ 12,71    | R\$ 282,16    |  |
| 2.10               | CDHU                  | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa                                                                           | M     | 6,00   | R\$ 74,71                 | R\$ 92,47    | R\$ 554,82    |  |
| 3.00               | ABRIGO DE ONIBUS      |           |                                                                                                                                 |       |        | TOTAL DA ETAPA            |              | R\$ 19.904,15 |  |
| 3.01               | CDHU                  | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura                                                               | KG    | 389,59 | R\$ 29,93                 | R\$ 37,04    | R\$ 14.430,41 |  |
| 3.02               | CDHU                  | 15.03.090 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura                                                                              | KG    | 389,59 | R\$ 6,80                  | R\$ 8,42     | R\$ 3.280,35  |  |
| 3.03               | CDHU                  | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica                                                                             | KG    | 389,59 | R\$ 4,55                  | R\$ 5,63     | R\$ 2.193,39  |  |
| TOTAL + BDI 23,77% |                       |           |                                                                                                                                 |       |        |                           |              | R\$ 24.376,07 |  |



## **MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO**

PRACA SÃO FRANCISCO, Nº 26 - CENTRO - CNPJ: 46.634.077/0001-14  
CAPELA DO ALTO/SP - CEP 18.195-000  
FONE: (15) 3267-8800



CÓDIGO DE ACESSO  
31F203F8233043D2A7E21EBE39427489

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA em 11/09/2026 15:42:35  
CPF: \*\*\*-\*\*-338-28  
Certificadora: MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO - ROOT
- ✓ Assinante: HENRIQUE DANIEL LEME em 14/09/2026 12:02:32  
CPF: \*\*\*-\*\*-178-02  
Certificadora: MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/31F203F8233043D2A7E21EBE39427489>