



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 899664/2020 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CAPELA DO ALTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias públicas da área central da cidade. | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 02-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF CAPELA DO ALTO-SP | BDI 1 20,73% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|--------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0 | | | | | | | | | 254.611,22 | |
| 1. | | | Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias públicas da área central da cidade. | | | | | - | 254.611,22 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 4.433,76 | |
| 1.1.1. | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6,00 | 612,08 | BDI 1 | 738,96 | 4.433,76 | RA |
| 1.2. | | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | - | 23.077,57 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 494,59 | 38,65 | BDI 1 | 46,66 | 23.077,57 | RA |
| 1.3. | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA TIRADENTES | | | | | - | 129.889,91 | |
| 1.3.1. | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | 1.255,38 | 15,64 | BDI 1 | 18,88 | 23.701,57 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 188,31 | 103,56 | BDI 1 | 125,03 | 23.544,40 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5.649,30 | 1,58 | BDI 1 | 1,91 | 10.790,16 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.224,02 | 0,79 | BDI 1 | 0,95 | 1.162,82 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 1.255,38 | 6,74 | BDI 1 | 8,14 | 10.218,79 | RA |
| 1.3.6. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 50,22 | 944,81 | BDI 1 | 1.140,67 | 57.284,45 | RA |
| 1.3.7. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.506,60 | 1,58 | BDI 1 | 1,91 | 2.877,61 | RA |
| 1.3.8. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 326,43 | 0,79 | BDI 1 | 0,95 | 310,11 | RA |
| 1.4. | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA ANTONIO MANOEL DIAS | | | | | - | 45.649,92 | |
| 1.4.1. | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | 441,21 | 15,64 | BDI 1 | 18,88 | 8.330,04 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 66,18 | 103,56 | BDI 1 | 125,03 | 8.274,49 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.985,40 | 1,58 | BDI 1 | 1,91 | 3.792,11 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 899664/2020 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CAPELA DO ALTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias públicas da área central da cidade. | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 02-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF CAPELA DO ALTO-SP | BDI 1 20,73% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|--------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0 | | | | | | | | | 254.611,22 | |
| 1.4.4. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 430,17 | 0,79 | BDI 1 | 0,95 | 408,66 | RA |
| 1.4.5. | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 441,21 | 6,74 | BDI 1 | 8,14 | 3.591,45 | RA |
| 1.4.6. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 17,65 | 944,81 | BDI 1 | 1.140,67 | 20.132,83 | RA |
| 1.4.7. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 529,50 | 1,58 | BDI 1 | 1,91 | 1.011,35 | RA |
| 1.4.8. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 114,73 | 0,79 | BDI 1 | 0,95 | 108,99 | RA |
| 1.5. | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ANTONIO MANOEL DIAS | | | | | - | 26.970,82 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 609,22 | 6,74 | BDI 1 | 8,14 | 4.959,05 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 18,28 | 944,81 | BDI 1 | 1.140,67 | 20.851,45 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 548,40 | 1,58 | BDI 1 | 1,91 | 1.047,44 | RA |
| 1.5.4. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 118,82 | 0,79 | BDI 1 | 0,95 | 112,88 | RA |
| 1.6. | | | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO | | | | | - | 18.594,35 | |
| 1.6.1. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 28,06 | 466,16 | BDI 1 | 562,79 | 15.791,89 | RA |
| 1.6.2. | SINAPI | 101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 12,02 | 193,12 | BDI 1 | 233,15 | 2.802,46 | RA |
| 1.7. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | - | 5.994,89 | |
| 1.7.1. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 66,93 | 17,67 | BDI 1 | 21,33 | 1.427,62 | RA |
| 1.7.2. | CDHU | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | M2 | 1,56 | 736,76 | BDI 1 | 889,49 | 1.387,60 | RA |
| 1.7.3. | CDHU | 97.05.130 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | M2 | 1,56 | 48,09 | BDI 1 | 58,06 | 90,57 | RA |
| 1.7.4. | CDHU | 97.05.140 | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 75,00 | 18,34 | BDI 1 | 22,14 | 1.660,50 | RA |
| 1.7.5. | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | M2 | 10,00 | 118,33 | BDI 1 | 142,86 | 1.428,60 | RA |

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 899664/2020 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CAPELA DO ALTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias públicas da área central da cidade. | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 02-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE 0 | MUNICÍPIO / UF CAPELA DO ALTO-SP | BDI 1 20,73% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO

↓


| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 0 | | | | | | | | | 254.611,22 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAPELA DO ALTO-SP
Local
quarta-feira, 28 de abril de 2021
Data


Responsável Técnico
Nome: FELIPE MARQUES DA SILVA
CREA/CAU: 5062487303
ART/RRT: 0