



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 884888/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CAPELA DO ALTO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias públicas dos Bairros Casa Grande e Cercadinho			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 06-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias públicas dos Bairros Casa	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAPELA DO ALTO - SP	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias públicas dos Bairros Casa Grande e Cercadinho</b>									<b>523.412,32</b>	
<b>1.</b>			<b>Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias públicas dos Bairros Casa Grande e Cercadinho</b>					-	<b>523.412,32</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>4.221,84</b>	
1.1.1.	CPOS 179	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	582,82	BDI 1	703,64	4.221,84	RA
<b>1.2.</b>			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					-	<b>24.566,32</b>	
1.2.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	540,87	37,62	BDI 1	45,42	24.566,32	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA</b>					-	<b>183.770,22</b>	
1.3.1.	CPOS 179	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	2.206,27	14,06	BDI 1	16,97	37.440,40	RA
1.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	264,75	97,09	BDI 1	117,22	31.034,00	RA
1.3.3.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	23.827,50	0,65	BDI 1	0,78	18.585,45	RA
1.3.4.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	2.206,27	6,56	BDI 1	7,92	17.473,66	RA
1.3.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	66,19	917,01	BDI 1	1.107,11	73.279,61	RA
1.3.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.957,10	0,83	BDI 1	1,00	5.957,10	RA
<b>1.4.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASF. RUA AVELINO G. MENCK - ESTACA 00 Á 13</b>					-	<b>86.863,49</b>	
1.4.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.981,73	6,56	BDI 1	7,92	15.695,30	RA
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	59,45	917,01	BDI 1	1.107,11	65.817,69	RA
1.4.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.350,50	0,83	BDI 1	1,00	5.350,50	RA
<b>1.5.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASF. RUA AVELINO G. MENCK - ESTACA 13 Á 26+15,75</b>					-	<b>98.434,37</b>	
1.5.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	2.245,59	6,56	BDI 1	7,92	17.785,07	RA
1.5.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	67,37	917,01	BDI 1	1.107,11	74.586,00	RA
1.5.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.063,30	0,83	BDI 1	1,00	6.063,30	RA
<b>1.6.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASF. RUA JUVENAL M. LARA - ESTACA 00 Á 15+16,48</b>					-	<b>90.034,39</b>	

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 884888/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CAPELA DO ALTO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias públicas dos Bairros Casa Grande e Cercadinho			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 06-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias públicas dos Bairros Casa	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAPELA DO ALTO - SP	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias públicas dos Bairros Casa Grande e Cercadinho</b>										<b>523.412,32</b>
1.6.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	2.054,10	6,56	BDI 1	7,92	16.268,47	RA
1.6.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	61,62	917,01	BDI 1	1.107,11	68.220,12	RA
1.6.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.545,80	0,83	BDI 1	1,00	5.545,80	RA
<b>1.7.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE PASSEIO</b>					-	<b>28.715,95</b>	
1.7.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	44,32	453,72	BDI 1	547,78	24.277,61	RA
1.7.2.	SINAPI	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	18,99	193,59	BDI 1	233,72	4.438,34	RA
<b>1.8.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>6.805,74</b>	
1.8.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	124,19	15,10	BDI 1	18,23	2.263,98	RA
1.8.2.	CPOS 179	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	1,80	721,07	BDI 1	870,55	1.566,99	RA
1.8.3.	CPOS 179	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	1,80	42,12	BDI 1	50,85	91,53	RA
1.8.4.	CPOS 179	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	90,00	16,18	BDI 1	19,53	1.757,70	RA
1.8.5.	CPOS 179	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	9,00	103,59	BDI 1	125,06	1.125,54	RA


RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

CAPELA DO ALTO - SP  
**Local**  
  
segunda-feira, 21 de setembro de 2020  
**Data**

  
Responsável Técnico  
**Nome:** FELIPE MARQUES DA SILVA  
**CREA/CAU:** 5062487303  
**ART/RRT:** 28027230201110321