



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco de Assis 26 – Fone/Fax (15) 3267.8800 – 3267.8815

CEP: 18195-000 – Capela do Alto – Estado de São Paulo

CNPJ – 46.634.070/0001-14

Obra: Reforma do Posto de Saude.

ESTRADA MUNICIPAL BRÁS JOÃO VIEIRA Nº114 BAIRRO IPERÓ.

MEMORIAL DESCRITIVO.

1. PINTURA

A pintura deverá ser feita de modo a garantir um completo e uniforme recobrimento das superfícies, acompanhando os tipos de materiais aplicados anteriormente, e sua cor, salvos solicitações feitas pelo Sr Secretário de Saude.

Massas fina e corrida: látex, cal e têmpera

Manchas de bolor ou umidade: consultar um pedreiro e posteriormente um pintor para remover a tinta da área afetada e restaurar a pintura.

Buracos e depressões na massa corrida: consultar um pintor para remover a tinta da superfície afetada e refazer a pintura.

Pintura descascada ou desfeita: retirar a tinta da superfície afetada e restaurar a pintura original.

Concreto, cimentado e fibrocimento: óleo, esmalte e látex

Pintura descascada ou desfeita: retirar a tinta da superfície afetada e restaurar a pintura original.

Madeira: óleo, esmalte e verniz

Pintura desfeita ou descascada: retirar a tinta da superfície afetada e restaurar a pintura original.

Verniz descascado: lixar a área afetada e restaurar a pintura original.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco de Assis 26 – Fone/Fax (15) 3267.8800 – 3267.8815

CEP: 18195-000 – Capela do Alto – Estado de São Paulo

CNPJ – 46.634.070/0001-14

Obra: Reforma do Posto de Saude.

ESTRADA MUNICIPAL BRÁS JOÃO VIEIRA Nº114 BAIRRO IPERÓ.

Metal: óleo, esmalte e zarcão

Pintura desfeita ou descascada: retirar a tinta da superfície afetada e restaurar a pintura original.

Principalmente as esquadrias com ferrugem deverão receber tratamento antioxidante antes pintura

2 Instalações elétricas

2.1 Instalações elétricas e telefônicas

Serão embutidos eletrodutos em PVC Ø25mm nas lajes e alvenarias para passagem de fios e cabos que serão das marcas Nambei, Condugel, Siemens, ou outra de igual ou superior qualidade técnica.

Haverá um quadro de distribuição geral instalado na recepção, constituído por disjuntores em caixa padrão.

Os interruptores e tomadas serão em material termoplástico de embutir.

As instalações telefônicas serão executadas de acordo com as especificações de projeto aprovado pela CONCESSIONÁRIA.

Pontos Especiais: Em complementação aos pontos elétricos e hidráulicos convencionais, está previsto ponto para micro-ondas no refeitório.

Em toda edificação e luminárias de emergência acima da porta de saída.

3 Instalações hidráulicas e de esgoto

3.1 Água fria

As prumadas e a distribuição de água fria será executadas em tubos e conexões de PVC das marcas Tigre ou outra de igual ou superior qualidade técnica, atendendo as necessidades de pressão e diâmetro da tubulação conforme projeto hidráulico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco de Assis 26 – Fone/Fax (15) 3267.8800 – 3267.8815

CEP: 18195-000 – Capela do Alto – Estado de São Paulo

CNPJ – 46.634.070/0001-14

Obra: Reforma do Posto de Saude.

ESTRADA MUNICIPAL BRÁS JOÃO VIEIRA Nº114 BAIRRO IPERÓ.

3.2 Esgoto e Águas pluviais

As colunas (esgoto primário) e ramais (esgoto secundário), assim como as tubulações de águas pluviais serão executados em tubos e conexões de PVC rígido de marcas Tigre ou outra de igual ou superior qualidade técnica. As bacias sanitárias terão coluna de ventilação. Os ralos dos banheiros serão de PVC, sifonados e terão grelha.

4.1 Telhado

Será constituída por telhas em aço galvanizado, espessura 0,5 mm, apoiadas sob estrutura de aço ASTM-A36 soldado e com proteção anti corrosiva. A captação de água será feita através de calhas de chapa galvanizada com 33cm de desenvolvimento que estarão ligadas as tubulações (conforme projeto arquitetônico) que conduzirão as águas pluviais até a sarjeta. A platibanda receberá rufo em toda a sua extensão, exercendo a função de pingadeira e de encosto, cobrindo parte da primeira fiada de telhas.

5 PISOS

5.1 Área da Varanda:

Piso: Piso cerâmico (Eliane, Gyotoku ou equivalente);

5.2 Área externa:

Piso: Piso cimentado em toda extensão.

6.1 Esquadrias de Ferro

As portas externas serão de barra chata em ferro com acabamento.

6.2 Vidros

Todas as esquadrias receberão vidro temperado 8mm.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco de Assis 26 – Fone/Fax (15) 3267.8800 – 3267.8815

CEP: 18195-000 – Capela do Alto – Estado de São Paulo

CNPJ – 46.634.070/0001-14

Obra: Reforma do Posto de Saude.

ESTRADA MUNICIPAL BRÁS JOÃO VIEIRA Nº114 BAIRRO IPERÓ.

7. LIMPEZA

7.1 A obra será entregue perfeitamente limpa com todas as instalações, equipamentos e esquadrias em perfeito funcionamento e será considerada concluída após a vistoria e emissão do Termo de Recebimento de Obra pela fiscalização.

Capela do Alto/SP, 15 de Março de 2021.

José Antonio Knittel.

Arquiteto/Urbanista-CAU/BR-A13.555-0

RRT-161823

Péricles Gonçalves.

Prefeito Municipal.