



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Praça São Francisco nº, 26 - Fone/Fax (15) 3267.8800 - 3267.8815
CEP 18195-000 - Capela do Alto - SP.

OBRA: REPARO LOCALIZADO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO NA RUA CEL GUILHERME FRANCISCO WINCLER
Município: CAPELA DO ALTO-SP.
Endereço RUA CEL GUILHERME FRANCISCO WINCLER

Planilha Orçamentária

BDI = 20,73%

FUNTE: CPOS 179 - SINAPI OUTUBRO/2020

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Custo Unitário (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR EM R\$
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DA ETAPA			R\$ 4.221,84
1.01	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	M ²	6,00	R\$ 582,82	R\$ 703,64	R\$ 4.221,84
2.00	REPARO LOCALIZADO- RUA CEL GUILHERME FRANCISCO WINCLER				TOTAL DA ETAPA			R\$ 39.002,96
2.01	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	367,60	R\$ 14,09	R\$ 17,01	R\$ 6.252,88
2.02	CPOS	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M ³	73,52	R\$ 22,74	R\$ 27,45	R\$ 2.018,12
2.03	CPOS	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M ²	367,60	R\$ 14,06	R\$ 16,97	R\$ 6.238,17
2.04	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 (20 CM)	M ³	73,52	R\$ 97,60	R\$ 117,83	R\$ 8.662,86
2.05	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020	M ³	73,52	R\$ 5,51	R\$ 6,65	R\$ 488,91
2.06	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M ²	367,60	R\$ 6,61	R\$ 7,98	R\$ 2.933,45
2.07	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M ³	11,03	R\$ 872,46	R\$ 1.053,32	R\$ 11.618,12
2.08	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ATÉ 30 KM . AF_07/2020	M ³ XKM	330,84	R\$ 1,76	R\$ 2,12	R\$ 701,38
2.09	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA,ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M ³ XKM	104,79	R\$ 0,70	R\$ 0,85	R\$ 89,07
3.00	RECAPEAMENTO - RUA CEL GUILHERME FRANCISCO WINCLER				TOTAL DA ETAPA			R\$ 138.190,55
3.01	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M ²	3660,48	1,82	R\$ 2,20	R\$ 8.053,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Praça São Francisco nº, 26 - Fone/Fax (15) 3267.8800 - 3267.8815
CEP 18195-000 - Capela do Alto - SP.

OBRA: REPARO LOCALIZADO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO NA RUA CEL GUILHERME FRANCISCO WINCLER
Município: CAPELA DO ALTO-SP.
Endereço RUA CEL GUILHERME FRANCISCO WINCLER

Planilha Orçamentária

BDI = 20,73%

FONTE: CPOS 179 - SINAPI OUTUBRO/2020

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Custo Unitário (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR EM R\$
3.02	CPOS	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	109,81	922,26	R\$ 1.113,44	R\$ 122.266,85
3.03	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ATÉ 30 KM . AF_07/2020	M³XKM	3294,30	R\$ 1,76	R\$ 2,12	R\$ 6.983,92
3.04	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	1043,20	R\$ 0,70	R\$ 0,85	R\$ 886,72
4.0	SINALIZAÇÃO RUA CEL GUILHERME FRANCISCO WINCLER				TOTAL DA ETAPA			R\$ 10.497,57
4.01	CPOS	70.02.016	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm,para faixas	M²	88,39	R\$ 92,62	R\$ 111,82	R\$ 9.883,77
4.02	CPOS	70.06.011	Tacha tipo I bidirecional refletiva	unid	33,00	R\$ 15,41	R\$ 18,60	R\$ 613,80
							PREÇO TOTAL	R\$ 191.912,92

CAPELA DO ALTO, 27 DE JANEIRO DE 2021

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA
ENGº CIVIL - CREASP 5070095851
ART - 28027230201505416

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL