

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**

Praça São Francisco,26- Centro

Fone- (015) 32678800 - CNPJ 46.634.077.0001/14

PAVIMENTAÇÃO

DISTRITO INDUSTRIAL DE CAPELA DO ALTO

BASE-BOLETIM SINAPI 04/2019 - Com Desoneração

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
	1.0	PAVIMENTAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL					
SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,00	R\$ 316,48	R\$ 401,96	1.205,88
SINAPI	74205/001	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M³	802,22	R\$ 1,49	R\$ 1,89	1.516,20
SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	2.506,94	R\$ 1,33	R\$ 1,69	4.236,73
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M³	300,83	R\$ 90,61	R\$ 115,08	34.619,52
SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M²	2.506,94	R\$ 6,88	R\$ 8,74	21.910,66
SINAPI	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M³	100,28	R\$ 894,69	R\$ 1.136,35	113.953,18
SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	3.660,22	R\$ 1,01	R\$ 1,28	4.685,08
TOTAL GERAL							R\$ 182.127,24

Capela do Alto, 02 de Maio de 2.019.

Prefeito Municipal
PÉRICLES GONÇALVES

Lucas Godoy de Freitas Ferreira
Eng. Civil CREA-SP 5070095851