



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção da Praça Iperózinho

LOCAL: Rua 7 - Bairro Iperózinho

MUNICÍPIO: Capela do Alto/SP

INTRODUÇÃO

Este memorial tem por objetivo especificar detalhes construtivos para execução de projetos de uma unidade de praça sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Capela do Alto.

Além dos métodos especificados, deverão ser seguidas as normas técnicas pertinentes e os procedimentos relacionadas à boa execução de obra.

As omissões ou erros, resultantes deste memorial ou de projeto, deverão ser emitidas à fiscalização para que sejam dadas resoluções, de modo que não parem dúvidas na execução.

A empresa que executará a obra deverá apresentar a Anotação de Registro Técnico (ART) de execução de obras em questão.

Toda e qualquer alteração do projeto durante a obra deverá ser feita mediante consulta prévia do responsável projetista para aprovação.

Ao final da execução deverá ser entregue projeto AS-BUILT considerando todas as modificações que foram realizadas no projeto.

Ficará a critério do órgão fiscalizador da Prefeitura Municipal de Capela do Alto impugnar qualquer serviço executado que não satisfaça as condições aqui prescritas.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Placa de identificação de obra deverá ser como o modelo e dimensões fornecidos pela fiscalização.

A vegetação deverá ser removida nos locais onde haverá piso em concreto e intertravado, conforme projeto executivo.



2. PISOS E CALÇADAS

A brita será pré-disposta no local, o piso será armado com tela de aço e preenchido com concreto $fck=25\text{mpa}$, o concreto será vibrado e nivelado e após a cura receberá acabamento de superfície com acabadora, de modo que fique liso e uniforme por toda a extensão. As juntas deverão ser cortadas com serra clipper e preenchidas com mastique de silicone.

Os pisos intertravados de lajota de concreto deverão seguir a cor e espessura especificada em projeto e planilha orçamentária, serão executados sobre base de areia e rejunte de areia ou pó de pedra, compactadas/vibradas para assentamento correto do rejunte e travamento, serão montadas guias pré-moldadas nas adjacências dos intertravados para amparar todo o sistema.

3. BANCOS, RAMPAS E CORRIMÕES

Serão montados banco de alvenaria, conforme projeto arquitetônico, os bancos serão tipo jardineira com altura de 60cm.

Serão montadas rampas de acesso, moldadas *in loco* com concreto armado de $fck\ 25\text{Mpa}$ e armação mínima de 80kg/m^3 . As rampas serão assentadas sobre lastro de brita de 5cm, nos locais indicado em projeto, respeitando as inclinações de projeto e normas de acessibilidade.

Os corrimãos serão de aço galvanizado com formato tubular, sem arestas ou rebarbas, com diâmetro de 38', a altura do corrimão deve ser de 92cm e o espaçamento de paredes de 4cm, conforme NBR 9050/2020.

4. PALCO

Serão feitas fundações em brocas de concreto armado com fck de 25Mpa e armação mínima de 100kg/m^3 , as paredes laterais serão feitas por bloco de concreto, será feita cinta de amarração entre o topo dos blocos e o piso do palco. O nicho será preenchido com solo e compactado. Os blocos serão revestidos externamente com chapisco e emboço desempenado com espuma de poliéster. O lado externo do palco será pintado com tinta acrílica de uso externo, na cor branca. Ao fim será feito piso de concreto simples com 7cm de espessura sobre opiso.

Sobre o palco será montada uma parede curva para xxx acústica, serão feitos pilares nas laterais para travamento da alvenaria. Na parte externa da



parede será montada jardim vertical (tipo "ecogreen") com a disposição de terra vegetal.

5. ILUMINAÇÃO

Os novos postes terão 10 metros de altura e 02 pétalas para receber luminária de LED.

Serão instalados nas áreas apontadas em projeto, postes decorativos de jardim com altura de 4,0m e luminárias com lâmpadas do tipo LED.

A tubulação de alimentação será enterrada com colchão de areia e sinalizada com fita de aviso de linha-viva.

6. PAISAGISMO

Será plantada grama em placas nas áreas apontadas pela fiscalização. A grama deverá ser coberta com camada de terra vegetal e regadas constantemente para que ganhem arraigamento.

Serão plantadas mudas de árvores ornamentais (entre 2m a 4m de altura de muda), ao redor das árvores será executado jardineira de alvenaria tipo banco-jardineira. A alvenaria receberá revestimento de chapisco, emboço e reboco e por fim será pintada com tinta latéx para ambientes externos.

Ao fim serão instalados os brinquedos do playground conforme recomendação do fabricante.

Capela do Alto/SP, 30 de maio de 2022.

BRESSAN
ORÇAMENTOS E PROJETOS

Kauê Bressan Antunes
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5063735828

Péricles Gonçalves
Prefeito Municipal