



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Estado de São Paulo

Praça São Francisco de Assis, 26 - Fone (0**15) 32678800 - 32678815

CEP 18195-000 – CNPJ 46.634.077/0001-14

E-mail: engenharia@capeladoalto.sp.gov.br

Obra: Projeto Técnico de Estradas Rurais.

**Local: CAT-120, 6,00Km, CAT-405, 1,48Km, CAT-409, 3,11Km
CAT-411, 1,21Km e CAT-450, 2,45Km.**

Bairro Iperó e Bairro do Morro - Capela do Alto - S.P.

MEMORIAL DESCRITIVO

1 – CAT-120:

Plataforma e Pista de Rolamento:

Limpeza nas sarjetas de 2,0m (LE, LD) com espalhamento do material, no próprio local, Conformação de Plataforma(a 4% abaulamento, compactação e sarjeta), para ambos os lados, na Largura de 12,00m largura, pista de rolamento de 7,00m em 6,0 Km.

Drenagens:

Instalação de Tubulação, Ø 0,60 com 22,00m, a 0,00m com 12,00m a 1.320,00 m, 1.570,00m, 1.750,00m, 2.780,00m, 3.040,00m, Execução de Linha de Tubo Ø0,80 com 12,00m a 3.350,00m todas com Caixa de Coleta e Boca de Lançamento, Limpeza de Tubo Ø 0,60 a 2.440,00m e 5.020,00m, Execução de duas Linhas tubo Ø1,50m com 15,00m de Comprimento com caixa de coleta e Boca de Lançamento, execução de Bacia de Retenção com Ø 15,00m a metros LE a 210,00m, 690,00m, 990,00m, 2.000,00m, 2.610,00m, 3.040,00m, 5.260,00m, 5.520,00m, e metros e do LD a, 690,00m, 990,00m, 4.320,00m, abertura de sangras a cada 20 m onde couber.

Revestimento da Pista de Rolamento:

Revestimento solo brita "in Loco" (espess. Brita 5 cm, pronto 10 cm, em volume) na faixa de rolamento de 7,00 m

Proteção Vegetativa:

Serão colocados Grama Batatais em Placas, Para contenção, nas Linhas de tubo de Ø0,60 a 210,00m, 2.440,00m, 5.020,00m; nas Linhas de Tubo de Ø0,80m a 3.350,00; e na Linha de Tubo Dupla de Ø1,00m a 2.340,00m, Totalizando 450,00m², Sendo contra Partida da Prefeitura.

2– CAT-405:

Plataforma e Pista de Rolamento:

Limpeza nas sarjetas de 1,5m (LE, LD) com espalhamento do material, no próprio local, Conformação de Plataforma(a 4% abaulamento, compactação e sarjeta), para ambos os lados, na Largura de 10,00m largura, pista de rolamento de 7,00m em 1,48 Km.

Drenagens:

Instalação de Tubulação, Ø 0,60 com 11,00m, a 50,00m, 200,00 m, 810,00m, 1.020,00m, 1.1430,00m, todas com Caixa de Coleta e Boca de Lançamento, execução de Bacia de Retenção com Ø 15,00m a metros LE a 430,00m e metros e do LD a, 200,00m abertura de sangras a cada 20 m onde couber.

Revestimento da Pista de Rolamento:

Revestimento solo brita "in Loco" (espess. Brita 5 cm, pronto 10 cm, em volume) na faixa de rolamento de 7,00 m

Proteção Vegetativa:

Não haverá Proteção Vegetativa neste Trecho.

3– CAT-409:

Plataforma e Pista de Rolamento:

Limpeza nas sarjetas de 1,0m (LE, LD) com espalhamento do material, no próprio local, Conformação de Plataforma(a 4% abaulamento, compactação e sarjeta), para ambos os lados, na Largura de 9,00m largura, pista de rolamento de 7,00m em 3,11 Km.

Drenagens:

Instalação de Tubulação, Ø 0,60 com 11,00m, a 220,00m, 800,00 m, 900,00m, 1.035,00m, 1.1250,00m, 1.225,00m, 1.345,00m, 1.485,00m todas com Caixa de Coleta e Boca de Lançamento, execução de Bacia de Retenção com Ø 15,00m a metros LE a 220,00m abertura de sangras a cada 20 m onde couber.

Revestimento da Pista de Rolamento:

Revestimento solo brita "in Loco" (espess. Brita 5 cm, pronto 10 cm, em volume) na faixa de rolamento de 7,00 m

Proteção Vegetativa:

Não haverá Proteção Vegetativa neste Trecho.

4– CAT-411:

Plataforma e Pista de Rolamento:

Limpeza nas sarjetas de 1,0m (LE, LD) com espalhamento do material, no próprio local, Conformação de Plataforma(a 4% abaulamento, compactação e sarjeta), para ambos os lados, na Largura de 9,00m largura, pista de rolamento de 7,00m em 1,21 Km.

Drenagens:

Instalação de Tubulação, Ø 0,60 com 11,00m, a 130,00m, 350,00 m, 880,00m, 1.210,00m todas com Caixa de Coleta e Boca de Lançamento, execução de Bacia de Retenção com Ø 15,00m a metros LD a 130,00m abertura de sangras a cada 20 m onde couber.

Revestimento da Pista de Rolamento:

Revestimento solo brita "in Loco" (espess. Brita 5 cm, pronto 10 cm, em volume) na faixa de rolamento de 7,00 m

Proteção Vegetativa:

Não haverá Proteção Vegetativa neste Trecho.

4– CAT-450:

Plataforma e Pista de Rolamento:

Limpeza nas sarjetas de 1,5m (LE, LD) com espalhamento do material, no próprio local, Conformação de Plataforma(a 4% abaulamento, compactação e sarjeta), para ambos os lados, na Largura de 10,00m largura, pista de rolamento de 7,00m em 2,45 Km.

Drenagens:

Instalação de Tubulação, Ø 0,60 com 11,00m, a 900,00m, 1.000,00 m, 1.290,00m, 1.925,00m, 2.285,00m, 2.450,00m todas com Caixa de Coleta e Boca de Lançamento, abertura de sangras a cada 20 m onde couber.

Revestimento da Pista de Rolamento:

Revestimento solo brita "in Loco" (espess. Brita 5 cm, pronto 10 cm, em volume) na faixa de rolamento de 7,00 m

Proteção Vegetativa:

Não haverá Proteção Vegetativa neste Trecho.

Capela do Alto, 30 de Março de 2.017.

Prefeito Municipal
Periclés Gonçalves

Arquiteto e Urbanista
José Antonio Knittel
CAU/BR-A13555-0