

	REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
---	--

GRUPO 522800	OBRAS LOCALIZADAS
----------------------------	-------------------

Nº DE PREÇO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.
522835	CONSTRUÇÃO DA EEE - TIPO "A1" - PROF. DE 4,50 M - CORPO PADRÃO E TANQUES PULMÃO DIAM. 3,00 M	GB

REGULAMENTAÇÃO	
<p>COMPREENDE :</p>	<p>Construção do corpo padrão da EEE e Tanques Pulmão conforme os projetos, incluindo os seguintes serviços regulamentados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Movimento de Terra <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Escavação manual, qualquer terreno exceto rocha, para execução de estação elevatória em aduelas sucessivas até 2,00 m de profundidade, além de 2,00 m até 4,00 m de profundidade e além de 4,00 m até 6,00 m de profundidade 1.2. Escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso, com profundidade até 2,00 1.3. Aterro compactado sem controle do G.C. 2. Escoramentos <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Cimbramento de madeira 3. Fundações e estruturas <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Lastro de pedra britada 3.2. Forma plana de madeira - estrutura 3.3. Forma curva de madeira - estrutura 3.4. Armação em aço CA-50 3.5. Concreto não estrutural - 150 kg de cimento/m³ 3.6. Concreto estrutural fck 40 MPa para estruturas em contato com esgoto 3.7. Aduelas sucessivas de concreto armado, moldado "in loco" diâmetro 2,00 m 4. Assentamento <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Montagem de peças especiais 5. Pavimentação <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Execução de passeios cimentados 6. Fechamento <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Alvenaria de elevação ½ tijolo comum 6.2. Alvenaria de elevação 1 tijolo comum 6.3 Grades metálicas <p style="text-align: right;">Continua...</p>



REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

GRUPO

522800

OBRAS LOCALIZADAS

REGULAMENTAÇÃO

Continuação ...

7. Revestimento e tratamento de superfície
 - 7.1. Enchimento com argamassa de cimento e areia 1:3
 - 7.2. Chapisco
 - 7.3. Emboço
 - 7.4. Reboco
 - 7.5. Impermeabilização rígida com argamassa
 - 7.6. Impermeabilização betuminosa
 - 7.7. Impermeabilização com manta geotêxtil impregnada com asfalto
 - 7.8. Impermeabilização com cimento cristalizante - base acrílica
 - 7.9. Pintura látex sem massa corrida

8. Instalações de produção
 - 8.1. Instalação eletro-mecânica de conjunto moto-bomba de 01 a 15 CV
 - 8.2. Instalação de corrente de ferro
 - 8.3. Instalação de cesto metálico
 - 8.4. Instalação de anteparo

MEDIÇÃO :

Por preço global, em porcentagem, conforme etapas abaixo :

- Execução das paredes em aduelas até 1,50 m	14,31%
- Execução das paredes em aduelas de 1,50 m até 3,00 m	14,31%
- Execução das paredes em aduelas de 3,00 m até 4,50 m	14,74%
- Escavação manual para execução Estação Elevatória em aduelas até 1,50 m	0,68%
- Escavação manual para execução Estação Elevatória em aduelas de 1,50 m	
até 3,00 m	0,76%
- Escavação manual para execução Estação Elevatória em aduelas de 3,00 m	
até 4,50 m	0,87%
- Execução da drenagem (manta geotêxtil, lastro de brita e de concreto magro)	2,11%
- Concretagem da laje de fundo (armação e concreto)	2,58%
- Concretagem da laje intermediária (forma, armação e concreto)	0,44%
- Concretagem da aba (lastro de concreto magro, forma, armação e concreto) .	4,94%
- Concretagem da tampa (cimbramento, forma, armação e concreto)	2,14%
- Execução da caixa de saída (lastro de concreto magro, laje de fundo, alvena-	
ria, revestimento e impermeabilização)	8,88%
- Impermeabilização, revestimento e elemento de alvenaria internos	4,56%
- Execução de passeio cimentado	2,08%
- Montagem de peças especiais	2,20%
- Instalação de bombas	10,85%
- Instalação de correntes, cesto metálico e anteparos	3,35%
- Pintura.....	0,15%
- Grades Metálicas.....	10,05%
TOTAL	100,00%