

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça São Francisco, 26 – Centro - CEP 18195-000 – CNPJ 46.634.077/0001-14

Fone/Fax (15) 3267-8800

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| EMPREENDIMENTO: | | | SERVIÇOS REMANESCENTES DO EMPREENDIMENTO FEHIDRO "MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA NA RUA MARIA AMÉLIA E ADJACENTES, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO-SP." | | | |
|---|-----------|---|---|----------|--------------------|-------------------|
| PLANILHA DE REFERÊNCIA: C.D.H.U. 185 - SINAPI MARÇO - SEM DESONERAÇÃO - BDI: 20,73% | | | data base : Mar/2022 | | valores em R\$ | |
| Nº | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | | | | |
| 1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m ² | 6,75 | 777,30 | 5.246,78 |
| 2 | | CANTEIRO DE OBRAS | | | | |
| 2.1 | 02.02.120 | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m ² | mês | 3,00 | 851,40 | 2.554,20 |
| 3 | | RECOMPOSIÇÃO DE VALA | | | | |
| 3.1 | 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m ² | 90,00 | 21,91 | 1.971,90 |
| 3.2 | 05.08.060 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIA SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM | m ³ | 4,50 | 22,35 | 100,58 |
| 3.3 | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m ² | 135,00 | 25,76 | 3.477,6 |
| 3.4 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 (15 CM) | m ³ | 20,25 | 141,50 | 2.865,38 |
| 3.5 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m ³ | 20,25 | 9,27 | 187,72 |
| 3.6 | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | m ³ | 1,00 | 697,99 | 697,99 |
| 3.7 | 49.06.410 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN) | unid. | 1,00 | 562,86 | 562,86 |
| 3.8 | 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 30,00 | 63,82 | 1.914,60 |
| 3.9 | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | m ³ | 1,50 | 796,06 | 1.194,09 |
| 3.10 | 03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m ³ | 1,50 | 332,41 | 498,62 |
| 4 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| 5.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m ² | 2.490,25 | 9,04 | 22.511,86 |
| 5.5 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m ³ | m ³ | 74,71 | 1.880,10 | 140.457,57 |
| 5 | | GRAMA | | | | |
| 6.1 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m ² | 267,00 | 15,16 | 4.047,72 |
| TOTAIS | | | | | | 188.289,47 |
| | | | | | TOTAL GERAL | |

LUCAS GODOY DE FREITAS
FERREIRA
CREA-SP: 5070095851